

ИНФОРМАЦИЯ

по проверке эффективности и результативности использования средств бюджета Соликамского городского округа, выделенных решением Думы Соликамского городского округа от 29 июня 2020 г. № 749 «О внесении изменений в решение Думы Соликамского городского округа от 18.12.2019 № 655 «О бюджете Соликамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на текущее содержание дорог и элементов обустройства (работы по ямочному ремонту дорог с асфальтобетонным типом покрытия) по подпрограмме «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа»

Выводы:

1. В соответствии с Решением Думы СГО от 29 июня 2020 г. № 749 на содержание автомобильных дорог дополнительно выделены средства в размере 6 000,0 тыс. руб. Средства предложено направить на ямочный ремонт и сплошной ремонт участков дорог. На момент проведения проверки заключены договоры на сумму 5 999,7 тыс. руб.

2. При проверке установлено, что в рамках исполнения договора от 18.08.2020г. № 134/A2020-40 на сумму 4 910 871,26 руб. отсутствуют данные об объемах работ на отдельных адресах (четыре участка дороги по ул. 20-летия Победы). Данные факты свидетельствуют о ненадлежащей организации работы по ямочному ремонту автомобильных дорог СГО и формальном подходе при подготовке технического задания на выполнение данных работ.

3. При проверке ремонтных работ, выполненных в рамках договора от 21.07.2020г. №115/A2020-35 с ООО «Земля Урала» установлено следующее:

- Места производства работ соответствуют заявкам МБУ «УБ СГО»,
- Объемы выполненных работ соответствуют документально принятым работам,
- В состав работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия входит: 01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона. 02. Очистка основания. 03. Смазка битумом краев обрубленных мест. 04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 05. Укатка катком (расценки ФЕРр68-15-01, ФЕРр68-15-02).

Фактически при производстве работ на отдельных участках в п. Черное обрубка и разломка краев асфальтобетона не производилась, то есть работы произведены с нарушением технологического процесса.

По результатам рассмотрения акта проверки МБУ «УБ СГО» в адрес ООО «Земля Урала» направлено письмо на устранение замечаний и проведение данных работ повторно в соответствии с установленными требованиями.

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен главе городского округа – главе администрации Соликамского городского округа, в Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. Соликамска.